



CoberMaster

Sistema automático de montagem de lonas.
Equipamento de colocação de tetos
Equipamento para poupança de tempos
e desgaste de pessoal e material.

Detalhes



1

Unidade de Deflexão

2

Auxiliar Guia

3

Unidade de tracção elétrica

4

Saco de cordas

5

Caixa de transporte

6

Caixa de controlo remoto

Dados Técnicos

- Limite de tendas de 60mt
- Força máxima de 400kg por unidade
- Velocidade máx. 10m/min
- Necessário máximo 2-3 operadores
- Energia 230V 16A (3.3kW)
- Perfil 75mm-140mm
- Sistema de travagem rápida com uma mão